


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ซอยตอนประดู่ ๓ ช่วงที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานผิวทาง งานโครงสร้าง งานเบ็ดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๙๐๙,๗๓๕.๐๘ บาท (เก้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายประพนธ์ เฟื่องฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรักษ์ อัครวุฒิพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๗.๓ นายสุรศักดิ์ พุฒเขียว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายประพนธ์ เฟื่องฟู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอภิรักษ์ อัครวุฒิพันธุ์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ พุฒเขียว)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอยตอนประตู 3 ช่วงที่ 2
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 197 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตอนประตู 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.หนองปากโลง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ จ.นครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	531.90	3.67	1,952.07	1.3642	5.00	2,663.01
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	158.30	638.81	101,123.62	1.3642	871.46	137,952.84
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.66	406.31	13,676.39	1.3642	554.28	18,657.33
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก(ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.	7.88	351.19	2,767.37	1.3642	479.09	3,775.24
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	565.90	341.52	193,266.16	1.3642	465.90	263,653.69
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.70	230.93	2,009.09	1.3642	315.03	2,740.80
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	96.10	148.44	14,265.08	1.3642	202.50	19,460.42
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.	179.00	487.42	87,248.18	1.3642	664.93	119,023.96

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90 ม.	ลูก	20.00	5,573.57	111,471.40	1.3642	7,603.46	152,069.28
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	177.00	758.76	134,300.52	1.3642	1,035.10	183,212.76
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ท่อพีวีซีØ8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	2.00	2,391.79	4,783.58	1.3642	3,262.87	6,525.75
	6.2 ท่อพีวีซีØ 2" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน						
	6.3 ประตุน้ำพีวีซี Ø 2"	ตัว						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					666,863.46		TOTAL	909,735.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	909,735.08
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ราคากลาง		909,735.08

(เก้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....
(นายประพนธ์ เฟื่องฟู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอภินันท์ อัครวุฒิปันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสุรศักดิ์ พุฒเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง