

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยบ้านนายกำพล สกลวัฒน์กิจเลิศ ถึงบริเวณบ้านนายจรูญเกาจี หมู่ที่ ๒.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....งานโครงสร้างวิศวกรรม.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗.....  
เป็นเงิน..... ๑๗๐,๙๑๙.๑๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก).....


๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖).....


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายประพนธ์ เฟื่องฟู..... ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองช่าง.....

๗.๒ นายอภิรักษ์ อัครวุฒิพันธ์..... ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....

๗.๓ นายสุรศักดิ์ พุฒเขียว..... ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร.....

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ  
(นายประพนธ์ เฟื่องฟู)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ  
(นายอภิรักษ์ อัครวุฒิพันธ์)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ พุฒเขียว)  
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่กำพล สกลวัฒน์กิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เกาจี หมู่ที่ 2 โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 71 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่กำพล สกลวัฒน์กิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เกาจี หมู่ที่ 2		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5	ที่แบบ	มีจำนวน	ชุด
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่	4	เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.	170,919.12	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	170,919.12	
	ราคากลาง	170,919.12	
	ราคากลาง ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์ )		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธานกรรมการ

(นายประพนธ์ เฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2..... กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อัครวุฒิปันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ พุฒเขียว)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่มากำพล สกลวัฒน์กิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เก่าจี หมู่ที่ 2 โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 71 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่มากำพล สกลวัฒน์กิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เก่าจี หมู่ที่ 2
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	130,562.31	1.3091	170,919.12	
2	ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้าง 170,919.12

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 71.00 ม. เฉลี่ย 2,407.31 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธานกรรมการ

(นายประพนธ์ เฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2..... กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อัครวุฒิปันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ พุฒเขียว)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่มากำพล สกฤวิพัฒนกิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เกาจี หมู่ที่ 2 โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะท่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่มากำพล สกฤวิพัฒนกิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เกาจี หมู่ที่ 2
	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานบ่อพักคสล. Ø 0.60 รวม 6 ลูก ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร								
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	42.30	ลบ.ม.	-	-	18.78	794.39	794.39	น้ำมัน=32.94
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. Cube.	6.06	ลบ.ม.	1,762.93	10,683.35	327.00	1,981.62	12,664.97	
	- ไม้แบบ คัด 25 %	18.66	ตร.ม.	724.24	13,514.31	-	-	13,514.31	
	- ค่าแรงไม้แบบ	74.64	ตร.ม.	-	-	139.00	10,374.96	10,374.96	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	220.26	กก.	19.47	4,288.46	4.40	969.14	5,257.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.46	กก.	84.11	459.24	-	-	459.24	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	8.88	ท่อน	388.79	3,452.45	116.63	1,035.67	4,488.12	
	- ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	0.90	ท่อน	151.40	136.26	30% ของราคา	-	136.26	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							47,689.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่มากำพล สกวลวัฒน์กิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เกาจี หมู่ที่ 2 โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 71 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	เริ่มจากบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่มากำพล สกวลวัฒน์กิจเลิศ ถึงบ้านบริเวณบ้านนายจรูญ เกาจี หมู่ที่ 2
	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานวางท่อคสล.Ø 0.60 ชั้น 3								
	- งานท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø0.60 ม.(รวมค่าติดตั้งแล้ว)	65.00	ม.	1,116.31	72,560.15	-	-	72,560.15	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							72,560.15	
1.3	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	0.81	ลบ.ม.	-	-	400.00	324.00	324.00	
	- งานคอนกรีตซ่อมแซมผิวจราจรเดิม	2.22	ลบ.ม.	1,762.93	3,913.70	327.00	725.94	4,639.64	
	- งานหินคลุกหลังท่อ	12.28	ลบ.ม.	420.56	5,164.47	15.00	184.20	5,348.67	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							10,312.31	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1.1+1.2+1.3							130,562.31	